

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคบซีล (cape seal) สายหาดไขเต่า-ชลประทาน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาปะขอ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๗๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๗๖๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๗๙๙,๘๘๔.๗๐ บาท
๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวกัญจณมาศ บำรุงเสนา	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสรวิทย์ ดั่งชู	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นางสาวปรางทิพย์ วงศ์วัฒนกุล	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคบซีล (cape seal) สายหาดไขเต่า-ชลประทาน

ปริมาณงาน กว้าง 6 ม. ยาว 960 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,760 ตร.ม.

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	1,301,743.04	1.3796	1,795,884.70	
2	ป้ายโครงการ	4,000.00	1.0000	4,000.00	เงินย่ำล้งหน้า 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					เงินประกันผลงาน 0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,799,884.70	บาท

(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวกัญจนมาศ บำรุงเสนา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสรวิทย์ ดั่งชู)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปรารถยา วงศ์วรรณกุล)

รายละเอียดประมาณการ (ราคากลาง)

ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคปซีล (cape seal) สายหาดไขเต่า-ชลประทาน

ปริมาณงาน กว้าง 6 ม. ยาว 960 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,760 ตร.ม.

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานถมป่าหุดตอ		ตร.ม.	-	-	-	-	1.3796	-	-	
	1.5 งานปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	10.66	-	1.3796	14.70	-	
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกรอบอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่นหนา 15 ซม.)		ลบ.ม.	485.52	-	485.52	-	1.3796	669.82	-	
	1.11 หินคลุกบดอัดแน่น (หนา 10 ซม.)	576	ลบ.ม.	589.74	118.60	708.34	408,003.84	1.3796	977.22	562,878.00	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Tack Coat		ตร.ม.	4.78	6.79	11.57	-	1.3796	15.96	-	
	2.1 Prime Coat	5,760	ตร.ม.	22.53	7.31	29.84	171,878.40	1.3796	41.16	237,081.00	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน prime Coat)		ตร.ม.	248.32	16.58	264.90	-	1.3796	365.45	-	5 ซม.
	2.4 Slurry Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	1.3796	-	-	
	2.5 Cape Seal	5,760	ตร.ม.	-	-	111.83	644,140.80	1.3796	154.28	888,652.00	
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	248.32	-	248.32	-	1.3796	342.58	-	5 ซม.
	3.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานเติบเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	243.00	ตร.ม.	290.00	-	290.00	70,470.00	1.3796	400.08	97,219.00	กว้าง 10 ซม.
	5.2 งานติดตั้ง										
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	1	ชุด	-	-	3,510.00	3,510.00	1.3796	4,842.39	4,842.00	
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75	2	ชุด	-	-	1,870.00	3,740.00	1.3796	2,579.85	5,159.00	ต75
	ต56-ต60,ต75										
	รวม						1,301,743.04			1,795,884.70	