

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายรอบควนโหมด (ช่วงที่ ๑)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๒๓,๕๙๗.๗๓ บาท
๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวเสาวรัตน์ ไชยวรรณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวมลธิรา ช่วยแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ

๗.๓ นายสราวุธ ด้วงชู ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายรอบควนโหมด(ช่วงที่1)

ปริมาณงาน กว้าง 4 ม. ยาว 480 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,920 ตร.ม.

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง


ประมาณการเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	594,083.60	1.3796	819,597.73	
2	ป้ายโครงการ	4,000.00	1.0000	4,000.00	เงินย่ำล่งหน้า 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					เงินประกันผลงาน 0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				823,597.73	บาท

(แปลแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวเสาวรัตน์ ไชยวรรณ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวมลธิรา ช่วยแก้ว)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสรวุฒิ ด้วงชู)

รายละเอียดประมาณการ (ราคากลาง)

ปร.4

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายรอบควนหมอด(ช่วงที่1)

ปริมาณงาน กว้าง 4 ม. ยาว 480 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,920 ตร.ม.

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานถมป่าซุดตอ	960	ตร.ม.	-	-	3.77	3,619.20	1.3796	5.20	4,992.00	
	5 งานปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	10.66	-	1.3796	14.70	-	
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกรอบอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่นหนา 15 ซม.)		ลบ.ม.	485.52	-	485.52	-	1.3796	669.82	-	
	1.11 หินคลุกบดอัดแน่น (หนา 15 ซม.)		ลบ.ม.	566.21	112.16	678.37	-	1.3796	935.87	-	
	1.14 Deep Patch	400	ตร.ม.	-	-	147.71	59,084.00	1.3796	203.78	81,512.00	
	1.15 Deep Patch (งานฉาบผิว)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Tack Coat	1,920	ตร.ม.	4.47	7.15	11.62	22,310.40	1.3796	16.03	30,777.00	
	2.1 Prime Coat		ตร.ม.	24.06	6.92	30.98	-	1.3796	42.74	-	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบนprime Coat)		ตร.ม.	248.32	16.58	264.90	-	1.3796	365.45	-	5 ซม.
	3.3 Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	1,920	ตร.ม.	234.80	12.20	247.00	474,240.00	1.3796	340.76	654,259.00	5 ซม.
	3.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	108.00	ตร.ม.	290.00	-	290.00	31,320.00	1.3796	400.08	43,208.00	เส้นขาวกว้าง 10 ซม.
	5.2 งานติดตั้ง										
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	1	ชุด	-	-	3,510.00	3,510.00	1.3796	4,842.39	4,842.00	
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75		ชุด	-	-	-	-	1.3796	-	-	ต75
	ต56-ต60,ต75										
	รวม						594,083.60			819,597.73	