

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๒. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๖๓-๐๐๕
สายปากพล - สหกรณ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาปะขอ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๖๑๒,๘๐๐.- บาท (เก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๐,๔๒๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีงบประมาณการราคากลาง งานจ้างก่อสร้าง
- ๕.๑ แบบ ปร.๔
- ๕.๒ แบบ ปร.๕
- ๕.๓ -
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นางสาวเสาวรัตน์ ไชยวรรณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นางสาวสุจินตนา ศรีวิไล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ กรรมการ
- ๖.๓ นายสรวิทย์ ดั่งชู ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ธ.63-005 สายปากพล-สหกรณ์ หมู่ที่ 12

ปร.4

กว้าง 6.00 ม. ยาว 3,800ม. หน้า 0.05 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม. 12 ต.นาปะขอ อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

แบบ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ พท-2-303 และแบบแปลนของ อบต.นาปะขอ

งาน ถนน

ประมาณการวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ / หน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรง / หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	งานปรับแก้ชั้นพื้นและไหล่ทางเดิมด้วยครีป	7,600.00	ม ²	-	-	10.36	78,736.00	78,736.00	
	หินคลุกบดอัดแน่น		ลบ.ม	550.00	-	113.99	-	-	หนา 20 ม
	ลูกรังบดอัดแน่น		ลบ.ม	282.00	-	-	-	-	หนา 30 ซม
2	งานผิวทาง								
	Tack Coat	22,800.00	ม ²	4.06	92,568.00	6.67	152,076.00	244,644.00	
	Para Asphaltic Concrete	22,800.00	ม ²	296.96	6,770,688.00	14.90	339,720.00	7,110,408.00	0.05 ม.
3	งานติดตั้งจوار(เส้นกลาง,เส้นข้าง)				-	-	-	-	
	สีเทอร์โมพลาสติก	830.00	ม ²	290.00	240,700.00	-	-	240,700.00	
4	งานติดตั้ง				-	-	-	-	
	ป้ายจราจร	6.00	ป้าย	2,870.00	17,220.00	-	-	17,220.00	
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								7,695,708.00	
								-	

ลงชื่อ

(นายเอกชาติ ศักดิ์คง)

ประมาณราคา

นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ราคาถาวร)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางทาราแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.0.63-005 สายปากพล-สหกรณ์ หมู่ที่ 12

กว้าง 6.00 ม. ยาว 3,800ม. หน้า 0.05 ม.

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ

สถานที่ก่อสร้าง ม.12 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

แบบ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทอ-2-303 และแบบเงื่อนไขของ อบต.นาปะขอ

ประมาณราคาแบบ ประ.4 จำนวน 1 แสง

ประมาณการเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	7,695,708.00	1.3550	10,427,684.34	
					เงินยืมล่วงหน้า 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					เงินประกันผลงาน 0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

10,427,684.34 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ

10,427,000.00 บาท

(สิบสี่ล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เฉลี่ยราคาประมาณ

457.32 บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา

(นายเอกชาติ ตั้งสง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจ

(นายสุราษฎร์ ตั้งชู)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสุจิตใจ นวอภีระ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ

อนุมัติ

(นายสมเจตน์ มนต์วี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ