

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคบซีล (cape seal) สายเกาะปราศรัย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๘๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๘๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๙๑๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๘๕๖,๗๘๗.๖๑ บาท
๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวรี เกตุแสง	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวศิริพร ศิริมานะกุล	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๗.๓ นายสรวิทย์ ดั่งชู	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคบซีล (cape seal) สายเกาะปราศรัย

ปริมาณงาน กว้าง 6 ม. ยาว 985 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,910 ตร.ม.

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ

สถานที่ก่อสร้าง ม.8 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	1,342,988.99	1.3796	1,852,787.61	
2	ป้ายโครงการ	4,000.00	1.0000	4,000.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					เงินประกันผลงาน 0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,856,787.61	บาท


(หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสุภาวรี เกตุแสง)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวศิริพร ศิริमानะกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสราวุฒิ ด้วงชู)

รายละเอียดประมาณการ (ราคากลาง)

ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคปซีล (cape seal) สายเกาะปราศรัย

ปริมาณงาน กว้าง 6 ม. ยาว 985 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,910 ตร.ม.

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ

สถานที่ก่อสร้าง ม.8 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานฉาบปูนอุดต่อ	2,955	ตร.ม.	-	-	3.77	11,140.35	1.3796	5.20	15,366.00	
	1.5 งานปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	10.66	-	1.3796	14.70	-	
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกลบอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่นหนา 15 ซม.)		ลบ.ม.	485.52	-	485.52	-	1.3796	669.82	-	
	1.11 หินคลุกบดอัดแน่น (หนา 10 ซม.)	591	ลบ.ม.	589.74	118.60	708.34	418,628.94	1.3796	977.22	577,537.00	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Tack Coat		ตร.ม.	4.78	6.79	11.57	-	1.3796	15.96	-	
	2.1 Prime Coat	5,910	ตร.ม.	22.53	7.31	29.84	176,354.40	1.3796	41.16	243,255.00	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบนprime Coat)		ตร.ม.	248.32	16.58	264.90	-	1.3796	365.45	-	5 ซม.
	2.4 Slurry Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	1.3796	-	-	
	2.5 Cape Seal	5,910	ตร.ม.	-	-	111.83	660,915.30	1.3796	154.28	911,794.00	
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)		ตร.ม.	248.32	-	248.32	-	1.3796	342.58	-	5 ซม.
	3.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	224.00	ตร.ม.	290.00	-	290.00	64,960.00	1.3796	400.08	89,617.00	กว้าง 10 ซม.
	5.2 งานติดตั้ง										
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	1	ชุด	-	-	3,510.00	3,510.00	1.3796	4,842.39	4,842.00	
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75	4	ชุด	-	-	1,870.00	7,480.00	1.3796	2,579.85	10,319.00	ต75
	ต56-ต60,ต75										
	รวม						1,342,988.99			1,852,787.61	